


# PRZEKRÓJ POPRZECZNY A-A

## BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH



krawężnik drogowy 30x15 położony na płask  
 ława oporowa betonowa C12/15

obrzeże betonowe 30x8  
 ława oporowa betonowa C12/15

płyty IOMB 40x60	10 cm
podsyпка cementowa piaskowa 1:4	4 cm
podbudowa z tłucznia kamiennego 0-31,5	10 - 20 cm
podbudowa z tłucznia kamiennego 31,5-63	15 cm
warstwa odsączająca z pospółki	15 cm
stabilizacja gruntu cementem (2 warstwy)	60 cm