

---

## Przedmiar

NAZWA INWESTYCJI : Gminne Centrum Sportu w Trzcianie wraz z infrastrukturą techniczną  
ADRES INWESTYCJI : Trzciana  
INWESTOR : Gmina Świlcza  
ADRES INWESTORA : Świlcza 168

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

---

Słownie:

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	KNR 2-01 0701-02	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. III		m	344		
2	KNR 2-01 0704-02	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. III		m	344		
3	KNNR 5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m		m	344		
4	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych DVK fi 75		m	358		
5	KNNR 5 0707-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie		m	52		
6	KNNR 5 0713-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych		m	358		
7	KNNR 5 0401-04	Dostawa i montaż złącza kablowego Zk-2 na fundamencie		szt.	1		
8	KNNR 5 0405-06	Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie		szt.	1		
9	KNNR 5 0406-01	Aparaty elektryczne - S311 B6A (montaż w SO)		szt.	1		
10	KNNR 5 0406-01	Aparaty elektryczne - S313 B10A (montaż w SO)		szt.	2		
11	KNNR 5 0406-01	Aparaty elektryczne - stycznik (montaż w SO)		szt.	2		
12	KNNR 5 0406-01	Aparaty elektryczne - tabliczka słupowa wraz z bezpiecznikiem		kpl	1		
13	KNNR 5 1204-02	Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 16 mm <sup>2</sup>		szt.	10		
14	KNNR 5 1007-02	Montaż słupów oświetleniowych parkowych z ustawieniem fundamentu prefabrykowanego		kpl.	6		
15	KNNR 5 1004-01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie OCP MILED A 55W		szt.	4		
16	KNNR 5 1004-01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie OCP MILED A 55W + czujnik ruchu		szt.	2		
17	KNNR 5 1001-02	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych S-90PC-3 wraz z naświetlaczem montowanym na belce.		szt.	4		
18	KNNR 5 1001-02	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych S-70PC-3 wraz z naświetlaczem montowanym na belce.		szt.	2		
19	KNNR 5 1003-02	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 7 m		m	212		
20	KNNR 5 0110-04	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie)		m	80		
21	KNNR 5 0212-02	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm <sup>2</sup> układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych		m	100		
22	KNNR 5 1004-03	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na ścianie DELTA LED CLEAR 25W		szt.	2		
23	KNNR 5 0406-01	Aparaty elektryczne - zegar astronomiczny		szt.	1		
24	KNNR 5 0406-01	Aparaty elektryczne - S311 B6A (montaż i w ist. rozdzielni)		szt.	1		
25	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm		szt.	1		
26	KNNR 5 0303-01	Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 3 wylotach dla przewodów o przekroju do 2.5 mm <sup>2</sup>		szt.	1		
27	KNNR 5 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej		szt.	1		
28	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia		pomiar	1		
29	KNNR 5 1301-02	Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia		pomiar	3		
30	KNNR 5 1302-04	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy		odc.	12		
31	KNNR 5 1303-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)		pomiar	1		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
32	KNNR 5 1303-02	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar)		pomiar	12		
Ogółem wartość kosztorysowa robót							

Słownie: